

8



外階段は、双方向から順に取り付けます。



9

PM 3:00



階段の取り付けが終わり次第各部を点検し・・・

10



周辺を清掃して工事完了です。



11

PM 4:00



このような7連棟、2階建ての設営にかかる時間は、約7～8時間です。  
※コンテナの輸送方法、土地の形状などその都度の状況によって所要時間は、かなり変動しますので、あらかじめご了承下さい。